RECUPERAÇÃO DE NASCENTES
FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business

LEANDRO SGORLON

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA RESPONSÁVEL:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE FIXO:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Wellington Vinícius Batista	**TÉCNICO (A):**	Victor Calabrio Cianca
ATUAÇÃO:	Engenheiro Ambiental e Sanitarista	**ATUAÇÃO:**	Geógrafo
EMAIL:	tecnico3@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 99867-1855	**CONTATO**	(43) 98860-0029

INFORMAÇÕES GERAIS	
PROPRIEDADE:	SÍTIO PALOMA
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	-23,2009169 -51,56463436
MUNICÍPIO:	PITANGUEIRAS - PR
PROPRIETÁRIO:	LEANDRO SGORLON
NÚMERO DO CAR:	PR-4119657-5C054227AA9A4563B06CAF079D69C6B9
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	36,3552 ha
MÓDULOS FISCAIS:	3,0296
RL (DECLARADA NO CAR):	0,00 ha
ÁREA TOTAL DE REMANESCENTES DE VEGETAÇÃO NATIVADECLARADO CAR:	2,79 ha
ÁREA CONSOLIDADA(DECLARADA NO CAR):	33,28 ha
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA:	0,24 ha
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE:	☒ - PRESERVADA ☐ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA





Legenda

- Perímetro
- APP
- Nascente
- Rio

LEANDRO SGORLON
APP E NASCENTES
SÍTIO PALOMA - PITANGUEIRAS/PR

ORIGEM DAS COORDENADAS
COORDENADAS PLANAS EM SISTEMA UTM

SISTEMA DE COORDENADAS
EQUADOR E MERIDIANO CENTRAL: 51
DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000

Projeto
Engº Charles dos Santos | CREA-PR148641/D

Data
Março/2025

CS Consultoria Ambiental
Green Business
CS - CONSULTORIA DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS
CNPJ: 12.231.639/0002-48
Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec
CEP: 86060-090
Londrina - Paraná

DIAGNÓSTICO INICIAL

Durante visita in loco, realizada no dia 25/02/2025 com acompanhamento do proprietário, foi identificada uma nascentes na propriedade, dentro de uma estrutura de concreto, porém, a mesma não demonstrou aptidão para desenvolvimento do projeto por brotar do chão.

A nascente selecionada brota dentro da estrutura de concreto e possui uma vazão considerável. Diante dessa situação, pensamos em algo viável para executar, afim de proporcionar a conservação do recurso hídrico.

Abaixo, seguem as fotos das constatações feitas in loco.

Nascente Leandro Sgorlon 1



PROPOSTA

Foi identificada uma nascente na propriedade que necessita de revitalização e posterior proteção contra a ação de animais e resíduos que contaminam o recurso hídrico, portanto, originou-se a ideia de fazer uma limpeza ao redor da estrutura

(remoção de galhos e folhas), desassorear dentro da estrutura de concreto e desobstruir o canal de drenagem, além de construir uma tampa de concreto, com intuito de proteger a estrutura que represa a água no local, impactando em melhorias na regularidade da passagem da água.

Serão necessários os seguintes materiais para execução da obra:

- 1 saco de cimento;

- 1 barra de ferro;

- 2 sacos de pedra brita;

- 60 cm de cano PVC 100 mm.

CONCLUSÃO

Diante disso, é imprescindível realizar um planejamento mais detalhado para garantir a eficiência na execução dos trabalhos. Portanto, segue para aprovação e posteriores andamentos, sugere-se que seja feito novo contato com o cooperado, para explicar a proposta e entender o interesse na realização da obra.